
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont zabytkowej kapliczki w Dąbrowicy
ADRES INWESTYCJI : Działka nr ewid. 2038 w Dąbrowicy, gmina Baranów Sandomierski
INWESTOR : Gmina Baranów Sandomierski
ADRES INWESTORA : ul. Okulickiego 1 39- 450 Baranów Sandomierski
BRANŻA : budowlana - konserwatorska

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Zbigniew Kamuda
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Bogusław Urban
DATA OPRACOWANIA : 21.10.2010

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
21.10.2010

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45111300-1	Prace przygotowawcze			
1	KNR 2-01 d.1 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych 0.0024	ha ha	0.002	
				RAZEM	0.002
2	KNR 4-04 d.1 0506-05	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 8.4	m m	8.400	
				RAZEM	8.400
3	KNR 4-04 d.1 0506-06	Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku 2.4	m m	2.400	
				RAZEM	2.400
4	KNR 4-04 d.1 0506-01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku 11.4+2.0*0.5+8.4*0.5	m ² m ²	16.600	
				RAZEM	16.600
5	KNR 4-04 d.1 0403-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych 11.4	m ² m ²	11.400	
				RAZEM	11.400
6	KNR 4-01 d.1 0430-07	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe ze stolcami 11.4	m ² m ²	11.400	
				RAZEM	11.400
7	TZKNBK IV d.1 -557	Ręczne wykucie z muru belek drewnianych 8	m m	8.000	
				RAZEM	8.000
8	TZKNBK V d.1 -237	Rozebranie podsufitki z desek nieotynkowanych 6	m ² m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
9	KNR 4-04 d.1 0403-01	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu w odstępach 11.4	m ² m ²	11.400	
				RAZEM	11.400
10	KNR 4-04 d.1 0504-07	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki 6	m ² m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
11	TZKNBK V d.1 -239	Rozebranie deski okapowej lub wiatrowej 8.4	szt. szt.	8.400	
				RAZEM	8.400
12	TZKNBK IV d.1 -559	Ręczne wykucie z muru ościeżnic o pow. do 2 m ² 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	TZKNBK IV d.1 -558	Ręczne wykucie z muru ościeżnic o pow. do 1 m ² 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
14	KNR 4-01 d.1 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 6*0.15	m ³ m ³	0.900	
				RAZEM	0.900
15	TZKNBK V d.1 -243	Rusztowanie zewnętrzne drewniane jednorzędowe - wys.zarusztowanej ściany do 10 m 9*3.5	m ² m ²	31.500	
				RAZEM	31.500
2		Roboty ziemne			
16	KNR 4-01 d.2 0101-04	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 30 cm 14.7	m ³ m ³	14.700	
				RAZEM	14.700
17	KNKRB 3 d.2 0102-02	Wykopy waskoprzeźrzenne umocnione o głębok.do 3 m w gr.suchym kat III z zasypaniem i odeskowaniem wykopu 8.4*1.2*1	m ³ m ³	10.080	
				RAZEM	10.080
18	KNR 2-01 d.2 0610-01	Drenaż - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa 8.5*1*1.2	m ³ m ³	10.200	
				RAZEM	10.200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 2-01 d.2 0501-01	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl. do 3 m 10.8	m ³ m ³	10.800	
				RAZEM	10.800
3		Izolacje fundamentów			
20	KNR 4-01 d.3 0701-04	Odbicie tynków zewnętrznych/ analogia o pow.odbicia ponad 5 m2 30.19	m ² m ²	30.190	
				RAZEM	30.190
21	KNR 4-01 d.3 0626-01	Odgrzybianie wgłębne murów 56	otw. otw.	56.000	
				RAZEM	56.000
22	KNR 4-01 d.3 0307-03	Przemurowanie ciągłe pęknięć o głębokości 1 1/2 ceg. przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 2.3	m m	2.300	
				RAZEM	2.300
23	KNR AT-26 d.3 0201-02	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierzchniowa (8.4+2.7)*1.3	m ² m ²	14.430	
				RAZEM	14.430
24	KNR 2-02 d.3 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z dysperbitu - pierwsza warstwa (8.4+2.7)*1	m ² m ²	11.100	
				RAZEM	11.100
25	KNR 2-02 d.3 0603-02 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z dysperbitu - druga i następna warstwa Krotność = 2 11.1	m ² m ²	11.100	
				RAZEM	11.100
26	KNNR-W 3 d.3 0207-02	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej z gruntowaniem powierzchni 11.1	m ² m ²	11.100	
				RAZEM	11.100
4		4 Izolacja przeciwwilgociowa pozioma			
27	KNR AT-25 d.4 0102-02	Iniekcja grawitacyjna dwurzędowa w ścianie o grubości 30 cm 8.4 + 2.7	m m	11.100	
				RAZEM	11.100
28	TZKNBK d.4 VII -49	Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho 6	m ² m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
29	KNR AT-25 d.4 0202-04	Uszczelnienie pasa muru w strefie iniekcji przy zastosowaniu szpachlówki - iniekcja dwustronna 11.2	m m	11.200	
				RAZEM	11.200
30	KNR AT-26 d.4 0306-02	Prace wykończeniowe przy posadzce lub przy gruncie - wypełnienie szczeliny elastyczną masą jednoskładnikową 11.2	m m	11.200	
				RAZEM	11.200
5		Remont dachu kapliczki			
31	TZKNBK d.5 XXII 1001-01 analogia	Wykonanie naprawy i konserwacji krzyża stalowego ozdobnego kutego 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
32	TZKNBK VI d.5 -130	Czasowe zabezpieczenie odkrytych połaci dachowych z papy smołowej na istniejącym deskowaniu wraz z rozebraniem zabezpieczenia 20	m ² m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
33	KNR 4-01 d.5 0317-02	Wykonanie wieńca żelbetowego pod więźbą dachową kapliczki -/ analogia jak Uzupelnienie sklepień płaskich Kleina ciężkich 1/2 ceg. 8.4*0.02	m ² m ²	0.168	
				RAZEM	0.168
34	TZKNBK V d.5 -089	Wykonanie nietypowej więźby dachowej o charakterze zabytkowym. Płatwie dł.ponad 3 m, przekrój do 180 cm2 Obmiar dodatkowy - łączna objętość elementów 1 11.21	m m ³ m	11.210	1.000
				RAZEM	11.210
35	KNR 2-02 d.3 0603-01	Podwaliny o dł.ponad 2m, - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.	m ³ drew.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		8.4*0.14*0.14	m ³ drew.	0.165	
				RAZEM	0.165
36	KNR 2-02 d.5 0408-01	Miecze i zastrzały przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.	m ³		
		0.1	m ³	0.100	
				RAZEM	0.100
37	KNR 2-02 d.5 0408-03	Krokwie zwykłe,dl.do 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.	m ³		
		1.4	m ³	1.400	
				RAZEM	1.400
38	KNR 2-02 d.5 0410-01	Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyc.	m ²		
		11.21	m ²	11.210	
				RAZEM	11.210
39	NNRNKB d.5 202 0527-01	(z.IV) Pokrycie dachów o pow.do 100 m2 blachą z miedzi o pow.arkuszy do 0.70 m2 na rąbek podwójny	m ²		
		11.21	m ²	11.210	
				RAZEM	11.210
40	NNRNKB d.5 202 0533-01	(z.IV) Różne obróbki i elementy przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy z miedzi	m ²		
		9.5	m ²	9.500	
				RAZEM	9.500
41	NNRNKB d.5 202 0530-02	(z.IV) Rynny dachowe z blachy z miedzi półokrągłe o śr. 10 cm	m		
		8.4	m	8.400	
				RAZEM	8.400
42	TZKNBK d.5 XXIII 0208-02	Nakrywy kopertowe na wieżyczkę ozdobną z blachy miedzianej o wym. 52x52	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
43	NNRNKB d.5 202 0531-02	(z.IV) Rury spustowe z blachy z miedzi okrągłe o śr. 10 cm	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
6		Remont ścian, posadzek			
44	TZKNBK d.6 VIII 06-01	Odbicie tynków wewnętrznych z usunięciem gruzu na plac budowy z zaprawy wapiennej o pow.do 5 m2	m ²		
		21	m ²	21.000	
				RAZEM	21.000
45	TZKNBK IV d.6 -199	Przemurowanie nadproży łukowych cegłą pełną na zaprawie cem.-wap.	m ³		
		0.3	m ³	0.300	
				RAZEM	0.300
46	TZKNBK IV d.6 -436	Uzupełnienie murów ogniowych , kolankowych z ceg. na zaprawie cem.-wap.	m ³		
		0.34	m ³	0.340	
				RAZEM	0.340
47	KNR 4-01 d.6 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o pow. do 5 m2 metodą smarowania	m ²		
		21	m ²	21.000	
				RAZEM	21.000
48	KNR 4-01 d.6 0712-06	Uzup.tynków zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścianach,pilastrach na podł.drew.osiatkowanym (do 5m2 w 1 miej.)	m ²		
		21	m ²	21.000	
				RAZEM	21.000
49	KNR 4-01 d.6 0311-01	Uzupełnienie murów ogniowych i kolankowych na zapr.cementowo-wapiennej o grub. 1 ceg.	m ³		
		0.2	m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
50	KNR 4-01 d.6 0306-06	Uzupełnienie ścian kapliczki po zdemontowaniu więźby dachowej / analogia - Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowej do ościeży lub powierzchni ścian	m ²		
		0.5	m ²	0.500	
				RAZEM	0.500
51	KNR 2-02 d.6 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym	m ³		
		5.8*0.15	m ³	0.870	
				RAZEM	0.870
52	KNR 2-02 d.6 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		5.8	m ²	5.800	
				RAZEM	5.800
53	KNR 2-02 d.6 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm Krotność = 2 5.8	m ² m ²	5.800	
				RAZEM	5.800
54	KNR 2-02 d.6 1104-04	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych(terakotowych),luzem 100x100mm 5.8	m ² m ²	5.800	
				RAZEM	5.800
55	KNR 2-02 d.6 1105-03	Cokoliki z płytek ceramicznych podłogow.terakotowych 100x100mm 8.5	m m	8.500	
				RAZEM	8.500
56	KNR 4-01 d.6 0717-03	Filcowanie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach płaskich (ponad 5 m ²) 21	m ² m ²	21.000	
				RAZEM	21.000
57	TZKNBK IV d.6 -429	Ustawienie i obsadzenie parapetów okiennych z blachy miedzianej 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
58	TZKNBK IV d.6 -444	Uzupełnienie sztablatur gzymsów ozdonych, murów ogniowych, kolankowych warstwa zaprawy grub. 2.5 cm z zatarciem na ostro poziomej szer. 1 1/2 ceg. 8.4 + 0.5 *2	m m	9.400	
				RAZEM	9.400
59	KNR 4-01 d.6 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 21	m ² m ²	21.000	
				RAZEM	21.000
7		Remont stropu			
60	KNR 4-01 d.7 0203-07	Uzupełnienie zbrojonych belek, podciągów i wieńców z betonu monolitycznego 0.36	m ³ m ³	0.360	
				RAZEM	0.360
61	TZKNBK III d.7 -17	Przygotowanie i montaż zbrojenia w konstrukcjach żelbetowych wymagających gięcia zbrojenia o średnicy stali do 10 mm 23	kg kg	23.000	
				RAZEM	23.000
62	TZKNBK III d.7 -15	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych prostych o średnicy stali do 12 mm 21	kg kg	21.000	
				RAZEM	21.000
63	TZKNBK III d.7 -29	Układanie betonu w elementach konstrukcyjnych zbrojonych, prostych przy najmniejszym jednym wymiarze do 20 cm, o objętości elementu do 0.5 m ³ 0.36	m ³ m ³	0.360	
				RAZEM	0.360
64	TZKNBK V d.7 -061	Wykonanie belek stropowych z drewna dębowego - montaż 0.135	m ³ m ³	0.135	
				RAZEM	0.135
65	TZKNBK III d.7 -49	Ręczne przygotowanie mieszanki betonowej ze żwiru - beton kl. B-15 0.036	m ³ m ³	0.036	
				RAZEM	0.036
66	TZKNBK V d.7 -038	Wymiana belki stropowej Obmiar dodatkowy - łączna objętość elementów 1 13.5	m m ³ m	13.500	1.000
				RAZEM	13.500
67	TZKNBK V d.7 -060	Wykonanie belek stropowych z drewna tartego - przygotowanie 5.8	m ³ m ³	5.800	
				RAZEM	5.800
68	TZKNBK d.7 XX 2901-02	Szlifowanie elementów (dopłata) gładkich o powierzchni ponad 1 m ² pod bezbarwne lakierowanie lub politurowanie fornirow 5.8	m ² m ²	5.800	
				RAZEM	5.800
69	TZKNBK d.7 VII -229	Zabezpieczenie końców belek stropowych na dług. 75 cm przez posmarowanie maścią grzybobójczą i owinięcie podwójną warstwą papy na gwoździe 5*2	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
70	TZKNBK d.7 XX 2502-02	Konstrukcja spodnia pod boazerię - przygotowanie elementów i złożenie do zamocowania - dopłata za złącza w listwach skrajnych lub krzyżujących się 20	szt. szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
71	TZKNBK d.7 XX 2601-04	Podsufitka z desek struganych dębowych profilami umocowanych na zakładkę poziomo 5.8	m ² m ²	5.800	
				RAZEM	5.800
72	TZKNBK d.7 XX 2501-01	Konstrukcja spodnia pod boazerię - przygotowanie elementów i złożenie do zamocowania 2.7*5	m m	13.500	
				RAZEM	13.500
73	TZKNBK d.7 XX 3001-02	Gruntowanie płaszczyzn podsufitki w kolorze niebieskim (odtworzenie koloru sufitu) 5.8*2	m ² m ²	11.600	
				RAZEM	11.600
74	TZKNC N- d.7 K/I t.14- e.01	Rekonstrukcja polichromii motywów ornamentalnych - na podsufitce odtworzenie gwizadek złotych 5	dm ² dm ²	5.000	
				RAZEM	5.000
75	TZKNBK d.7 XX 3003-02	Bejcowanie płaszczyzn lub drzwi 5.8	m ² m ²	5.800	
				RAZEM	5.800
76	KNR-W 2- d.7 02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 21	m ² m ²	21.000	
				RAZEM	21.000
77	KNR 2-02 d.7 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m 31	m ² m ²	31.000	
				RAZEM	31.000
8		Remont stolarki okiennej i drzwiowej			
78	KNR 4-01 d.8 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 1 m2 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
79	KNR 4-01 d.8 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 1	m ² m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
80	KNR 2-02 d.8 1015-01	Ościeżnice drewniane zewnętrzne ozdobne / analogia 5	m m	5.000	
				RAZEM	5.000
81	KNR 2-02 d.8 1015-05	Skrzydła drzwiowe klepkowe zewnętrzne przeszkłone na wzór istniejących zabytkowych ozdobne-dwukrotnie malowane 2.0	m ² m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
82	KNR 2-02 d.8 1014-03	Okna łukowe- nietypowe ozdobne/ analogia -dwukrotnie malowane i szklone na budowie o pow. do 1.2 m2 0.43*0.95*2+0.5 *0.5	m ² m ²	1.067	
				RAZEM	1.067
9		Remont elewacji			
83	TZKNBK d.9 VII -267	Odrzybianie ścian przez dwukrotne opryskiwanie preparatem - powierzchnia do 5 m2 31	m ² m ²	31.000	
				RAZEM	31.000
84	TZKNBK d.9 VIII 03-79	Tynki zewn.profilu ciągnionych zwykłych o szer.do 15 cm z przygotowaniem zaprawy 0.95*2	m m	1.900	
				RAZEM	1.900
85	TZKNBK d.9 VIII 09-120	Bonie w tynku o szer. 2 cm ciągnięte szablonem 1	m m	1.000	
				RAZEM	1.000
86	TZKNBK IX d.9 0904c	Remont i odnowienie konserwatorskie zabytkowego elementu ozdobnego z napisem R 1913 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
87	KNR 0-33 d.9 0128-01	Malowanie elewacji 23	m ² m ²	23.000	
					23.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
10		Utwadzenie terenu przy kapliczce			
88 d.10	KNR 2-31 0401-01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.I-II 19	m m	19.000	
				RAZEM	19.000
89 d.10	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za- prawą cem. 19	m m	19.000	
				RAZEM	19.000
90 d.10	KNR 2-31 0101-05	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-II głębok. 20 cm 14.7	m ² m ²	14.700	
				RAZEM	14.700
91 d.10	KNR 2-31 0104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm 14.7	m ² m ²	14.700	
				RAZEM	14.700
92 d.10	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm 14.7	m ² m ²	14.700	
				RAZEM	14.700
93 d.10	KNR 2-02 2112-02	Stopnie proste okładzinowe grubości do 5 cm i szerokości stopnia 40 cm 4.65	m m	4.650	
				RAZEM	4.650
94 d.10	KNR 2-18 0618-06	Wykładziny na posadzkach z kostki granitowej układanej na zaprawie cemen- towej 14.70	m ² m ²	14.700	
				RAZEM	14.700