

PRZEDMIAR ROBÓT

„Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Durdy - dz. nr ewid. 618/21”

Lp.	Opis zamierzeń	Jednostka miary	Ilość
1.	Geodezyjne wytyczenie – wskazanie trasy drogi	szt.	1
2.	Udrożnienie istniejącego rowu przydrożnego na długości około 263 mb warstwą średnio 20 cm wraz z odwozem wydobytego urobku w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 5 km	mb	263
3.	Mechaniczne korytowanie trasy drogi na głębokość około 10 cm wraz z jej profilowaniem oraz zagęszczeniem na długości 278 mb x 4 m + rozjazdy 20 m ² . Istniejący na trasie drogi gruz budowlany należy odpowiednio odseparować i ponownie wbudować jako warstwa konstrukcyjna drogi. Odwóz nadmiaru urobku w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 5 km	m ²	1132
4.	Po wykonaniu korytowania: wykonanie warstwy odsączającej o gr. 15 cm po zagęszczeniu (z piasku, żwiru lub z żużla paleniskowego) 278 mb x 4 m + rozjazdy 20 m ²	m ²	1132
5.	Wykonanie nawierzchni z kamienia o grubości po ostatecznym zagęszczeniu 20 cm tj. warstwa dolna z mieszanki sortowej o frakcji 0-63 gr. 15 cm i warstwa górna o frakcji 0-31,5 kliniec gr. 5 cm 278 mb x 4 m + rozjazdy 20 m ²	m ²	1132
6.	Montaż przepustu drogowego z rury karbowanej SN8 PEHD Ø40 na zjeździe z przedmiotowej drogi na drogę zlokalizowaną na działce nr ewid. 633/1. Przepust należy wykonać ze ściankami czołowymi - skrzydełkowymi	mb	10

Sporządził:
Janusz MAGDA

ZATWIERDZIŁ:

