

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

NAZWA INWESTYCJI : "Utworzenie miejsca integracji i aktywizacji społecznej poprzez rewitalizację placu zabaw wraz z pomnikiem pamięci w miejscowości Skopanie"

ADRES INWESTYCJI : Skopanie, działka nr ewid. 1284

INWESTOR : Gmina Baranów Sandomierski

ADRES INWESTORA : 39-450 Baranów Sandomierski ul. Generała Leopolda Okulickiego 1

BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Bogusław Urban - UMiG Baranów Sandomierski (ogólnobudowlana)

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Bogusław Urban - UMiG Baranów Sandomierski

DATA OPRACOWANIA : 22.02.2022r

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.02.2022r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Ogrodzenie w m. Skopanie					
1	KNR-W 4-01 0103-02	Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m ² i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III - wykopy do obsadzenia słupków ogrodzenia 0.2*0.2*0.8*34	m ³ m ³	1.088	1.088
				RAZEM	1.088
2	KNR 2-02 0203-01	Zabetonowanie słupków ogrodzenia w ziemi betonem C16/20 (B20) poz.1	m ³ m ³	1.088	1.088
				RAZEM	1.088
3	KNR 2-23 0402-03 analogia	Dostawa i montaż furtki o szer. 100 cm, malowana proszkowo (wykonana z profilu stalowego 40mm x 40 mm wraz ze słupkami stalowymi o przekroju 60mm x 60 mm, wyposażona w zamek i klamkę)	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
4	KNR-W 2-02 1802-01 analogia	Dostawa i montaż ogrodzenia systemowego panelowego. Ogrodzenie z paneli stalowych wys. 120 cm malowane proszkowo, pręty pionowe o średnicy 10mm przechodzących przez poprzeczny ceownik 30mm x 20 mm. Słupki stalowe z profili o wym. 60mm x 40mm wraz z z uchwytyami montażowymi, malowane proszkowo zakończone plastikową (lub stalową) nakładką odporną na czynniki atmosferyczne, UWAGA: panel nie może posiadać ostrych wystających ponad poziomy drut końcówek pionowych prętów. 83.0	m m	83.000	83.000
				RAZEM	83.000