


Rzut dachu

1 : 100



ZAKRES PRAC:
Dach

- Demontaż instalacji odgromowej, orynnowania.
- Demontaż blachy trapezowej, blachy płaskiej, obróbek blacharskich.
- Montaż deskowania, rozmiary deskowania dopasować do stanu zastanego (w celu wyrównania płaszczyzny dachu), grubość desek ~ 2,54 cm
- Poziomowanie istniejących łat za pomocą desek lub klinów z tworzywa sztucznego
- Montaż obróbek blacharskich.
- Montaż przekrycia dachu po przez zastosowanie paneli dachowych z blachy powlekanej na rąbek stojący, grubość 0,70 mm, kolor RAL 8017 lub podobny
- Montaż blachy powlekanej płaskiej grubość 0,70 mm, kolor RAL 8017 lub podobny
- Montaż orynnowania o większej przepustowości
- Montaż instalacji odgromowej
- Montaż dodatkowej rury spustowej na nawach bocznych 2szt.
- Malowanie helmów zwieńczających wieże

Biurowo Projektowe DWORACZYK-ARCHITEKTURA
39-406 Jarombrzeg, Al. Warszawska 170D
600 338 494, 600 505 918 www.d-architektura.com.pl
gajekada@gmail.com, dworaczykkamil@gmail.com

Nazwa obiektu budowlanego
**Renowacja elewacji wraz z przekryciem dachowym budynku kościoła
Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz renowacją ogrodzenia**

Adres inwestycji
**ul. Szkolna 2, Wola Baranowska, 39-451 Skopanie, dz. nr ewid. 2034, ID DZ.
182001_5.0010.2034**

Inwestor
**Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, ul. Szkolna
2, Wola Baranowska, 39-451 Skopanie**

Projektant mgr inż. arch. Kamil Dworaczyk	Podpis	Specjalność architektura	Nr. upr. 6/PKOKK/2014
Projektant sprawdzający mgr inż. arch. Ada Dworaczyk	Podpis	Specjalność architektura	Nr. upr. 41/DSOKK/2013

Tytuł rysunku Rzut dachu	Data 04.2023	Skala 1 : 100
Stadium PAB		

Dworaczyk
architektura