


RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1:100



PROJEKTUJE SIĘ WYKONANIE INIEKCJI GEOPOLIMEROWEJ W WSCHODNIM NAROŻNIKU BUDYNKU. PRACE WINNY BYĆ WYKONYWANE POD STAŁYM NADZOREM OSOB POSIADAJĄCYCH NIEZBĘDNE UPRAWNIENIA BUDOWLANE. DOŚWIADCZENIE I W SPÓSOB BARDZO RZETELNY. W CZASIE WYKONYWANIA INIEKCJI NALEŻY PROWADZIĆ OBSERWACJE ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI ŚCIAN I SKLEPIEŃ, BEZZWŁOCZNIE ODNOTOWYWAĆ W DZIENNIKU BUDOWY UJAWNIONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI W PRACY KONSTRUKCJI. DO WYKONANIA ROBÓT INIEKCYJNYCH NALEŻY UŻYĆ SPECJALISTYCZNY SPRZĘT SKŁADAJĄCY SIĘ Z NASTĘPUJĄCYCH PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW: WIERTARKI RĘCZNE, MIESZALNIK, POMPA INIEKCYJNA, NIVELATOR DO POMIARU PRZEMIESZCZEN, MATERIAŁ INIEKCYJNY WPROWADZANY JEST W GRUNIE. NASTĘPNIE GŁĘBOKOŚĆ PRZEZ PAKERY INIEKCYJNE POD ODPOWIEDNIM CIŚNIENIEM, ROZPRZESTRZENIA SIĘ W GRUNIE. NASTĘPNIE ZWIĘKSZA SWOJĄ OBJĘTOŚĆ, WYPEŁNIAJĄC WSZELKIE UBYTKI PUSTKI I ZASTYGA POPRAWIAJĄC NOŚNOŚĆ GRUNTU.

PROJEKTANT:		PODPIS:	
mgr inż. Bartłomiej Bożek PDK/0271/P00K/18			
SPRAWDZAJĄCY:		PODPIS:	
mgr inż. Wojciech Karbarz PDK/BO/0812/01			
INWESTOR: GMINA BARANÓW SANDOMIERSKI UL. OKULICKIEGO 1, 39-450 BARANÓW SANDOMIERSKI, WOJ. PODKARPACIE			
OBIEKT: PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU ZŁOK, NA DZIAŁCE NR EWID. 1576 OBRĘB: BARANÓW SANDOMIERSKI JEDNOSTKA: BARANÓW SANDOMIERSKI			
ADRES: DZIAŁKA NR EWID. 1576 BARANÓW SANDOMIERSKI, GMINA BARANÓW SANDOMIERSKI, POWIAT TARNOBRZESKI			
NAZWA RYSUNKU: RZUT FUNDAMENTÓW			
DATA: I 2022	SKALA: 1:100		
BRANŻA: KONSTRUKCJA	NR RYS.:	K1	