

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa zadaszenia nad trybuną boiska piłkarskiego w Dąbrowicy
ADRES INWESTYCJI : Dąbrowica, działki nr ewid. 2715/1 i 2712, Gmina Baranów Sandomierski
INWESTOR : Ludowy Zespół Sportowy "STRZELEC" Dąbrowica
ADRES INWESTORA : Dąbrowica, 39-450 Baranów Sandomierski
BRANŻA : ogólnobudowlana
DATA OPRACOWANIA : 09.06.2026r.

WYKONAWCA :



Data opracowania
09.06.2026r.

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty ziemne			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie i płytę fundamentową	ha		
d.1	0112-02				
	analogia				
		0,03	ha	0,030	
				RAZEM	0,030
2	KNNR 1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²		
d.1	0113-01				
		306,0	m ²	306,000	
				RAZEM	306,000
3	KNR 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III	m ³		
d.1	0217-04				
		166,32	m ³	166,320	
				RAZEM	166,320
4	KNR 2-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczakami na odległość do 10m (kat.gr.III)	m ³		
d.1	0307-02				
		71,28	m ³	71,280	
				RAZEM	71,280
5	KNNR 1	Zасыpywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem ; kat.gr. III	m ³		
d.1	0317-01				
		51,98	m ³	51,980	
				RAZEM	51,980
6	KNNR 1	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III-IV - analogia zasypka warstwami wykopów	m ³		
d.1	0210-03				
		121,28	m ³	121,280	
				RAZEM	121,280
7	KNNR 1	Zagęszczanie nasypów z gruntu spoistego kat.III ubijakami mechanicznymi	m ³		
d.1	0408-02				
		121,28	m ³	121,280	
				RAZEM	121,280
8	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim	m ³		
d.1	0218-01				
		45,9	m ³	45,900	
				RAZEM	45,900
9	KNR 2-21	Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat.III z nawożeniem - odtworzenie trawników	ha		
d.1	0404-04				
		0,025	ha	0,025	
				RAZEM	0,025
10	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad - odwóz nadmiaru ziemi	m ³		
d.1	0206-04				
		70,64	m ³	70,640	
				RAZEM	70,640
11	KNNR 1	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)- odwóz nadmiaru ziemi	m ³		
d.1	0208-02				
		Krotność = 9			
		70,64	m ³	70,640	
				RAZEM	70,640
2		Fundamenty			
12	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni i chodników - analogia pod płytę fundamentową	m ²		
d.2	0103-01				
	analogia				
		98,05	m ²	98,050	
				RAZEM	98,050
13	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podł.gruntowym z C12/15 (B-15)	m ³		
d.2	1101-01				
		14,71	m ³	14,710	
				RAZEM	14,710
14	KNR 2-02	Izolacje z papy asfalt.na suchu pozioma - dwie warstwy	m ²		
d.2	0616-02				
		98,05	m ²	98,050	
				RAZEM	98,050
15	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie	t		
d.2	0290-01				
		8mm			
		0,296	t	0,296	
				RAZEM	0,296
16	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty zbrojone	t		
d.2	0290-02				
		8-14mm			
		1,182	t	1,182	
				RAZEM	1,182
17	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty zbrojone	t		
d.2	0290-02				
		16mm			
		2,241	t	2,241	
				RAZEM	2,241

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.2	KNR 2-25 0707-01	Uziomy powierzchniowe z bednarki ocynkowanej 25 x 4 mm - montaż 20,0	m m	 20,000	
				RAZEM	20,000
19 d.2	KNR 2-02 0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe z betonu C25/30 (B-30) 26,49	m³ m³	 26,490	
				RAZEM	26,490
20 d.2	KNR 2-02 0204-01	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o obj.do 0.5m3 z betonu C25/30 (B-30) 8,019	m³ m³	 8,019	
				RAZEM	8,019
21 d.2	KNR 7-28 0104-01	Osadzenie śrub fundamentowych w gotowych otworach o głęb.do 40 cm - zestaw 2 - dostawa kotew razem z konstrukcją stalową śrub 36	zst.śr. zst.śr.	 36,000	
				RAZEM	36,000
22 d.2	KNR 2-02 0617-06	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem 4,8	m m	 4,800	
				RAZEM	4,800
23 d.2	KNR 2-02 0603-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roz- tworu asfalt.- pierwsza warstwa 73,73	m² m²	 73,730	
				RAZEM	73,730
24 d.2	KNR 2-02 0603-10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roz- tworu asfalt.- druga i nast.warstwa 73,73	m² m²	 73,730	
				RAZEM	73,730
25 d.2	KNR 2-02 0602-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z roz- tworu asfalt.- pierwsza warstwa 88,03	m² m²	 88,030	
				RAZEM	88,030
26 d.2	KNR 2-02 0602-10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z roz- tworu asfalt.- druga i nast.warstwa 88,03	m² m²	 88,030	
				RAZEM	88,030
3		Konstrukcja zadaszienia			
27 d.3	KNR 7 0206-04 analogia	Konstrukcje podparć, zawieszę i osłon o masie do 100 kg analogia - konstrukcja stalowa zadaszienia - słupy-ramy wspornikowe kratownicowe łukowe z profili zamkniętych wraz z elementami łącznymi - konstrukcja ocynkowana wg projektu 3,629	t t	 3,629	
				RAZEM	3,629
28 d.3	kalk. warsz- towa	Dostawa konstrukcji stalowej zadaszienia - słupy-ramy wspornikowe kratownicowe łukowe z profili zamkniętych wraz z elementami łącznymi - konstrukcja ocynkowana wg EN ISO 1461 - detale wg projektu 3,629	t t	 3,629	
				RAZEM	3,629
29 d.3	KNR 2 0508-01 analogia	Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - płyty dachowe - analogia - pokrycie zadaszienia płytami z poliwęglanu komorowego gr 16mm- płyty przezroczyste z listwami łączeniowymi, mocowanie wkrętami na uszczelkach 270,5	m² m²	 270,500	
				RAZEM	270,500
30 d.3	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szer. w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - obróbka krawędzi obudowy 17,66	m² m²	 17,660	
				RAZEM	17,660
4		Roboty nawierzchniowe - utwardzenie terenu pod trybunami			
31 d.4	KNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 36,0*4,0	m² m²	 144,000	
				RAZEM	144,000
32 d.4	KNKRB 6 0102-03	Warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm, rozścielana mechanicznie i zagęszczana mechanicznie poz.31*0,1	m³ m³	 14,400	
				RAZEM	14,400
33 d.4	KNR 2-02 1101-01	Nawierzchnia betonowa po trybunami gr. 10 cm. z wyprofilowaniem spadków, wykonaniem dylatacji i zatarciem - Beton C12/15 (B-15) zbrojony włóknem polipropylenowym. poz.32	m³ m³	 14,400	
				RAZEM	14,400