ASSEMBLY LIST FOR CONTRACT No:2024_14 Page: 1
OBJECT: Zadaszenie trybuny Date: 27.09.2024

Assembly_P.	Rev.	No.	Profile	Length	Material	Area(m2)	Weight(kg)
A1		2	RHS40*40*2	2043	S355JR	0.4	5.92
A2		2	RHS40*40*2	2043	S355JR	0.4	6.56
A3		91	RHS40*40*2	2043	S355JR	0.3	5.21
A4		13	RHS40*40*2	2043	S355JR	0.3	5.21
A5		2	RHS40*40*2	2043	S355JR	0.4	5.92
A6		2	RHS40*40*2	2043	S355JR	0.4	6.56
A7		2	RHS40*40*2	1870	S355JR	0.3	4.94
A8		2	RHS40*40*2	1803	S355JR	0.3	4.78
A9		36	FL100*20	276	S355JR	0.1	6.01
A11		13	RHS40*40*2	2043	S355JR	0.3	5.21
A13		1	RHS40*40*2	2043	S355JR	0.4	7.89
A14		1	RHS40*40*2	2044	S355JR	0.5	7.91
A16		2	RHS40*40*2	1620	S355JR	0.3	4.34
A18		2	RHS40*40*2	2043	S355JR	0.4	6.82
A19		13	RHS40*40*2	2043	S355JR	0.3	5.21
A20		2	RHS40*40*2	2043	S355JR	0.4	6.82
A21		1	RHS60*40*2	4357	S355JR	4.1	73.65
A22		16	RHS60*40*2	4357	S355JR	4.0	72.19
A23		1	RHS60*40*2	4357	S355JR	4.1	73.65
A24		2	RHS40*40*2	1720	S355JR	0.3	4.58
A25		2	RHS40*40*2	2043	S355JR	1.1	17.49
A27		2	RHS40*40*2	2043	S355JR	1.1	17.49
A29		2	RHS40*40*2	2043	S355JR	0.4	6.62
A30		13	RHS40*40*2	2043	S355JR	0.3	5.20
A31		2	RHS40*40*2	2043	S355JR	0.4	6.62
A32		2	RHS40*40*2	1918	S355JR	0.3	5.05
A34		16	RHS60*40*3	1100	S355JR	1.5	30.73
A35		1	RHS60*40*3	1100	S355JR	1.6	31.46
A36		1	RHS60*40*3	1100	S355JR	1.6	31.46
A37		2	RHS40*40*2	2043	S355JR	0.4	6.72
A38		2	RHS40*40*2	2043	S355JR	0.4	6.72
A39		2	RHS40*40*2	1581	S355JR	0.3	4.25
A40		2	RHS40*40*2	2043	S355JR	0.4	6.84
A41		13	RHS40*40*2	2043	S355JR	0.3	5.21
A42		2	RHS40*40*2	2043	S355JR	0.4	6.84
A43		2	RHS40*40*2	1701	S355JR	0.3	4.53
A44		2	RHS40*40*2	2043	S355JR	0.4	6.74
A45		2	RHS40*40*2	2043	S355JR	0.4	6.74
A46		2	RHS40*40*2	1744	S355JR	0.3	4.64
A47		2	RHS40*40*2	2043	S355JR	0.4	7.04
A48		2	RHS40*40*2	2043	S355JR	0.4	7.04
A49		2	RHS40*40*2	1245	S355JR	0.2	3.45
A50		1	RHS40*40*2	2189	S355JR	0.5	7.37
A51		4	RHS40*40*2	4208	S355JR	0.8	11.43
A52		1	RHS40*40*2	4208	S355JR	0.8	12.50
A53		1	RHS40*40*2	4208	S355JR	0.8	12.50
A54		1	RHS40*40*2	2189	S355JR	0.5	7.34
A57		2	RHS40*40*2	2043	S355JR	0.4	7.89
A59		2	RHS40*40*2	1900	S355JR	0.3	5.01
A60		2	RHS40*40*2	2043	S355JR	0.7	10.58
A61		2	RHS40*40*2	1870	S355JR	0.3	4.95
A62		2	RHS40*40*2	1803	S355JR	0.3	4.79
A63		2	RHS40*40*2	1900	S355JR	0.3	5.02
A64		2	RHS40*40*2	1620	S355JR	0.3	4.35
A65		2	RHS40*40*2	1720	S355JR	0.3	4.59
A66		2	RHS40*40*2	2043	S355JR	0.7	10.58
A67		2	RHS40*40*2	1918	S355JR	0.3	5.06
A68		2	RHS40*40*2	1581	S355JR	0.3	4.26
A69		2	RHS40*40*2	1701	S355JR	0.3	4.54

ASSEMBLY LIST FOR CONTRACT No:2024_14 Page: 2
OBJECT: Zadaszenie trybuny Date: 27.09.2024

Assembly_P.	Rev. No.	Profile	Length	Material	Area(m2)	Weight(kg)
A70	2	RHS40*40*2	1744	S355JR	0.3	4.65
A71	2	RHS40*40*2	1245	S355JR	0.2	3.45
A72	1	RHS40*40*2	4208	S355JR	0.8	11.43
A73	1	RHS40*40*2	2103	S355JR	0.4	5.70
		Total for 322 assemblies:			198.9	3527.21
				Addition for welds 1.8%:		63.5
				The total mass of the structure:		3590.7