PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7	Roboty budowlane
45111300-1	Roboty rozbiórkowe
45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45262300-4	Betonowanie
45262520-2	Roboty murowe
45261210-9	Wykonywanie pokryć dachowych
45320000-6	Roboty izolacyjne
45410000-4	Tynkowanie
45431000-7	Kładzenie płytek
45442100-8	Roboty malarskie
45421100-5	Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45421146-9	Instalowanie sufitów podwieszanych
45262400-5	Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
45262310-7	Zbrojenie
45261000-4	Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

NAZWA INWESTYCJI	:	Rozbudowa i przebudowa budynku szatni przy stadionie w Knapach - etap I
ADRES INWESTYCJI	:	ul. Rzeszowska 14, 39-451 Knapy
INWESTOR	:	Klub Sportowy "Kolejarz" Knapy
ADRES INWESTORA	:	Knapy, ul. Rzeszowska 14, 39-451 Knapy.
BRANŻA	:	ogólnobudowlana

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR	:	Bogusław Urban - UMiG Baranów Sandomierski
DATA OPRACOWANIA	:	30.10.2026r.

WYKONAWCA :

B. Urban

Data opracowania
30.10.2026r.

INWESTOR :

"KS KOLEJARZ KNAPY"
39-451 Skopanie
ul. Rzeszowska 14
NIP 867-211-88-29

Data zatwierdzenia

PREZES
KS "Kolejarz" Knapy
Adam Wojciak
tel. 663 640 573

SKARBNIK
KS KOLEJARZ KNAPY
mgr.inż. MACIEJ KLONICA
Tel. 662 040 866

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		**ROBOTY ROZBIÓRKOWE**			
1 d.1	kalk. własna	Rozbiórka garażu wolnostojącego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		17	m2	17,000	
				RAZEM	17,000
3 d.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek	m2		
		31,84	m2	31,840	
				RAZEM	31,840
4 d.1	KNR-W 4-01 0331-03 analogia	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3		
		1,68	m3	1,680	
				RAZEM	1,680
5 d.1	KNR 19-01 0358-06	Wykucie z muru podokienników	m		
		13,6	m	13,600	
				RAZEM	13,600
6 d.1	KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		1,28	m3	1,280	
				RAZEM	1,280
7 d.1	KNNR 2 1103-01 analogia	Demontaż drzwi zewnętrznych - R=0,55, M=0, S=0,55	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
8 d.1	KNNR 2 1103-01 analogia	Demontaż drzwi wewnętrznych - R=0,55, M=0, S=0,55	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
9 d.1	KNNR 2 1102-02 analogia	Demontaż okien - R=0,55, M=0, S=0,55	szt		
		12	szt	12,000	
				RAZEM	12,000
10 d.1	KNR 19-01 0116-04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z parteru	m3		
		5,99	m3	5,990	
				RAZEM	5,990
11 d.1	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 5 km wraz z utylizacją	m3		
		5,99	m3	5,990	
				RAZEM	5,990
2		**ROBOTY ZIEMNE**			
12 d.2	KNNR 1 0210-01	Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. I-III	m3		
		34,410	m3	34,410	
				RAZEM	34,410
13 d.2	KNNR 1 0214-03	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym zagęszczarkami (grubość warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat. gruntu I-II	m3		
		5,28	m3	5,280	
				RAZEM	5,280
14 d.2	KNNR 1 0206-01 0208-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość 5 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyładowczymi	m3		
		bez pom. 01- 29,13 m3 x 15,34 % 29,130	m3	29,130	
				RAZEM	29,130
3		**KONSTRUKCJA**			
3.1		**ŁAWY FUNDAMENTOWE**			
15 d.3. 1	KNNR 2 0106-01	Betonowanie ław fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - chudy beton	m3		
		1,84	m3	1,840	
				RAZEM	1,840

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16 d.3. 1	KNNR 2 0101-01	Deskowanie tradycyjne ław fundamentowych betonowych lub żelbetowych	m2		
		18,400	m2	18,400	
				RAZEM	18,400
17 d.3. 1	KNNR 2 0104-01	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. 8 mm	kg		
		67,300	kg	67,300	
				RAZEM	67,300
18 d.3. 1	KNNR 2 0104-04	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14 mm	kg		
		163,300	kg	163,300	
				RAZEM	163,300
19 d.3. 1	KNNR 2 0107-01	Betonowanie ław fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym	m3		
		5,52	m3	5,520	
				RAZEM	5,520
3.2		**ŚCIANY FUNDAMENTOWE**			
20 d.3. 2	KNNR 2 0301-03	Fundamenty z bloczków betonowych	m3		
		4,42	m3	4,420	
				RAZEM	4,420
3.3		**BELKI**			
21 d.3. 3	KNNR 2 0101-05 z. sz. 5.5.	Deskowanie tradycyjne belek - objętość nieprzekraczająca 1 m3 w jednym miejscu	m2		
		8,200	m2	8,200	
				RAZEM	8,200
22 d.3. 3	KNNR 2 0104-01 z. sz. 5.5.	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. 8 mm - objętość nieprzekraczająca 1 m3 w jednym miejscu	kg		
		18,00	kg	18,000	
				RAZEM	18,000
23 d.3. 3	KNNR 2 0104-04 z. sz. 5.5.	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. 12 mm - objętość nieprzekraczająca 1 m3 w jednym miejscu	kg		
		11,000	kg	11,000	
				RAZEM	11,000
24 d.3. 3	KNNR 2 0104-05 z. sz. 5.5.	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. 16 mm - objętość nieprzekraczająca 1 m3 w jednym miejscu	kg		
		42,700	kg	42,700	
				RAZEM	42,700
25 d.3. 3	KNNR 2 0107-06 z. sz. 5.5.	Betonowanie belek podciągów zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - objętość nieprzekraczająca 1 m3 w jednym miejscu	m3		
		0,780	m3	0,780	
				RAZEM	0,780
3.4		**WIENIEC**			
26 d.3. 4	KNNR 2 0101-05	Deskowanie tradycyjne wieńców	m2		
		6,700	m2	6,700	
				RAZEM	6,700
27 d.3. 4	KNNR 2 0104-01 z. sz. 5.5.	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. 8 mm - objętość nieprzekraczająca 1 m3 w jednym miejscu	kg		
		20,570	kg	20,570	
				RAZEM	20,570
28 d.3. 4	KNNR 2 0104-04 z. sz. 5.5.	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. 10 mm - objętość nieprzekraczająca 1 m3 w jednym miejscu	kg		
		34,450	kg	34,450	
				RAZEM	34,450
29 d.3. 4	KNNR 2 0107-06 z. sz. 5.5.	Betonowanie belek podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - objętość nieprzekraczająca 1 m3 w jednym miejscu	m3		
		0,36	m3	0,360	
				RAZEM	0,360
3.5		**TRZPIENIE**			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
30 d.3. 5	KNNR 2 0101-04 z. sz. 5.5.	Deskowanie tradycyjne trzpieni - objętość nieprzekraczająca 1 m3 w jednym miejscu	m2		
		9,12	m2	9,120	
				RAZEM	9,120
31 d.3. 5	KNNR 2 0104-01 z. sz. 5.5.	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. 8 mm - objętość nieprzekraczająca 1 m3 w jednym miejscu	kg		
		13,15	kg	13,150	
				RAZEM	13,150
32 d.3. 5	KNNR 2 0104-04 z. sz. 5.5.	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. 10 mm - objętość nieprzekraczająca 1 m3 w jednym miejscu	kg		
		19,74	kg	19,740	
				RAZEM	19,740
33 d.3. 5	KNNR 2 0107-05 z. sz. 5.5.	Betonowanie trzpieni zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - objętość nieprzekraczająca 1 m3 w jednym miejscu	m3		
		0,64	m3	0,640	
				RAZEM	0,640
3.6		**NADPROŻA**			
34 d.3. 6	KNR-W 4-01 0201-01 analogia	Podstemplowanie stropu	m2		
		13,600	m2	13,600	
				RAZEM	13,600
35 d.3. 6	KNR-W 4-01 0206-02 analogia	Wykonanie poduszki betonowej gr. 10 cm	szt.		
		8,000	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
36 d.3. 6	KNR-W 4-01 0314-04	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych 2xC100 - nadproża	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
37 d.3. 6	KNR-W 4-01 0314-04	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych 2xC200 - nadproża	m		
		4,8	m	4,800	
				RAZEM	4,800
38 d.3. 6	KNR-W 2-02 0147-01	Nadproża prefabrykowane	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
3.7		**STOPY FUNDAMENTOWE POD SCHODY**			
39 d.3. 7	KNNR 2 0101-02 z. sz. 5.5.	Deskowanie tradycyjne stóp fundamentowych betonowych lub żelbetowych - objętość nieprzekraczająca 1 m3 w jednym miejscu	m2		
		5,04	m2	5,040	
				RAZEM	5,040
40 d.3. 7	KNNR 2 0104-04 z. sz. 5.5.	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. 12 mm - objętość nieprzekraczająca 1 m3 w jednym miejscu	kg		
		49,8	kg	49,800	
				RAZEM	49,800
41 d.3. 7	KNNR 2 0107-02 z. sz. 5.5.	Betonowanie stóp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - objętość nieprzekraczająca 1 m3 w jednym miejscu	m3		
		1,59	m3	1,590	
				RAZEM	1,590
3.8		**SCHODY**			
42 d.3. 8	analogia	Dostawa i montaż schodów stalowych z zabezpieczeniem antykorozyjnym	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3.9		**KONSTRUKCJA DACHOWA**			
43 d.3. 9	KNNR 2 0402-01	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murłaty	m		
		Obmiar dodatkowy - łączna objętość elementów 18,3*0,14*0,14	m3		0,359

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 2307 Użytkownik: Urząd Miasta i Gminy w baranowie Sandomierskim

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		18,300	m	18,300	
				RAZEM	18,300
44 d.3. 9	KNNR 2 0402-05	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwykłe	m		
		Obmiar dodatkowy - łączna objętość elementów 65,9*0,08*0,16	m3		0,844
		65,900	m	65,900	
				RAZEM	65,900
3.10		IZOLACJE			
45 d.3. 10	KNR-W 2-02 0602-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m2		
		13,800	m2	13,800	
				RAZEM	13,800
46 d.3. 10	KNR-W 2-02 0602-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa	m2		
		13,800	m2	13,800	
				RAZEM	13,800
47 d.3. 10	KNR-W 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m2		
		55,200	m2	55,200	
				RAZEM	55,200
48 d.3. 10	KNR-W 2-02 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa	m2		
		55,200	m2	55,200	
				RAZEM	55,200
4		ARCHITEKTURA			
4.1		POKRYCIE DACHOWE			
49 d.4. 1	KNNR 2 0604-02 analogia	Membrana wysokoprzepuszczalna	m2		
		44,94	m2	44,940	
				RAZEM	44,940
50 d.4. 1	KNNR 2 0403-02	Łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - łaty i kontrłaty	m2		
		44,940	m2	44,940	
				RAZEM	44,940
51 d.4. 1	KNNR 2 0508-01	Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - płyty dachowe	m2		
		44,940	m2	44,940	
				RAZEM	44,940
52 d.4. 1	KNNR 2 0504-01	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm	m2		
		8,330	m2	8,330	
				RAZEM	8,330
53 d.4. 1	KNNR 2 0505-05	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy ocynkowanej i cynkowej - rynny dachowe półokrągłe	m		
		6,48	m	6,480	
				RAZEM	6,480
54 d.4. 1	KNNR 2 0505-07	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy ocynkowanej i cynkowej - rury spustowe okrągłe	m		
		3,05	m	3,050	
				RAZEM	3,050
4.2		ŚCIANY			
55 d.4. 2	KNNR-W 3 0302-02	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach bloczkami z betonu komórkowego	m3		
		1	m3	1,000	
				RAZEM	1,000
56 d.4. 2	KNNR 2 0305-01	Ściany murowane z pustaków ceramicznych grubości 12 cm	m3		
		2,6	m3	2,600	

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 2307 Użytkownik: Urząd Miasta i Gminy w baranowie Sandomierskim

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,600
57 d.4. 2	KNNR 2 0305-02	Ściany murowane z pustaków ceramicznych grubości 24,0 cm- nie dotyczy ścian pom.01	m3		
		7,49	m3	7,490	
				RAZEM	7,490
58 d.4. 2	NNRNKB 202 2143-02	(z.IV) Podokienniki z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym	m		
		13,6000	m	13,600	
				RAZEM	13,600
59 d.4. 2	KNR 0-23 2612-01 analogia	Docieplenie ściany wewnętrznej na poddaszu	m2		
		6,67	m2	6,670	
				RAZEM	6,670
4.3		**STOLARKA**			
60 d.4. 3	KNR-W 2-02 1018-03	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2 - O1	m2		
		11,52	m2	11,520	
				RAZEM	11,520
61 d.4. 3	KNR-W 2-02 1018-02	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0 m2 - O2	m2		
		3,84	m2	3,840	
				RAZEM	3,840
62 d.4. 3	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe z systemowymi ościeżnicami - DZ1	m2		
		8,2	m2	8,200	
				RAZEM	8,200
63 d.4. 3	KNR 2-02 1203-02	Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2 - DZ2	m2		
		2,05	m2	2,050	
				RAZEM	2,050
64 d.4. 3	KNR 2-02 1203-02	Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2 - D1	m2		
		2,05	m2	2,050	
				RAZEM	2,050
65 d.4. 3	KNNR 2 1106-03	Bramy garażowe	m2		
		6,25	m2	6,250	
				RAZEM	6,250
66 d.4. 3	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice systemowe	m2		
		6,15	m2	6,150	
				RAZEM	6,150
67 d.4. 3	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - Dł1	m2		
		6,15	m2	6,150	
				RAZEM	6,150
68 d.4. 3	KNR-W 2-02 1040-05	Ścianki HPL	m2		
		5,21	m2	5,210	
				RAZEM	5,210
4.4		**POSADZKA**			
69 d.4. 4	KNNR 2 1201-03	Podkłady z ubitych materiałów sypkich pod podłogi i posadzki - podsypka piaskowo - żwirowa	m3		
		26,86*0,2	m3	5,372	
				RAZEM	5,372
70 d.4. 4	KNNR 2 1201-01	Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki	m3		
		26,86*0,15	m3	4,029	
				RAZEM	4,029

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 2307 Użytkownik: Urząd Miasta i Gminy w baranowie Sandomierskim

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
71 d.4. 4	KNNR 2 0604-01	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m2		
		26,86	m2	26,860	
				RAZEM	26,860
72 d.4. 4	KNNR 2 0602-03	Izolacje poziome z płyt styropianowych gr. 15 cm układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo	m2		
		26,86	m2	26,860	
				RAZEM	26,860
73 d.4. 4	KNNR 2 1202-02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gładko, gr. 20 mm	m2		
		8,36	m2	8,360	
				RAZEM	8,360
74 d.4. 4	KNNR 2 1202-03	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 10 mm Krotność = 5	m2		
		26,86	m2	26,860	
				RAZEM	26,860
75 d.4. 4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		96,200	m2	96,200	
				RAZEM	96,200
76 d.4. 4	KNNR 2 1203-02	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. ponad 15x15 cm na zaprawie klejowej	m2		
		69,200	m2	69,200	
				RAZEM	69,200
77 d.4. 4	KNNR 2 1203-03	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej	m		
		69,45	m	69,450	
				RAZEM	69,450
4.5		**SUFITY PODWIESZANE**			
78 d.4. 5	KNNR 2 0602-05	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej układane na sucho jednowarstwowo	m2		
		50,7	m2	50,700	
				RAZEM	50,700
79 d.4. 5	KNNR 2 0604-02	Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej	m2		
		50,7	m2	50,700	
				RAZEM	50,700
80 d.4. 5	KNR-W 2-02 2005-01	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud	m2		
		8,71	m2	8,710	
				RAZEM	8,710
4.6		**TYNKI, OBLICOWANIA ŚCIAN, MALOWANIE**			
81 d.4. 6	KNNR-W 3 0602-04	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat. II z zaprawy cem.-wap. na ścianach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych, do 5 m2 w jednym miejscu	m2		
		10,25	m2	10,250	
				RAZEM	10,250
82 d.4. 6	KNNR 2 0801-01	Tynki zwykłe wewnętrzne II kategorii ścian i słupów	m2		
		106,55	m2	106,550	
				RAZEM	106,550
83 d.4. 6	KNNR 2 0801-02	Tynki zwykłe wewnętrzne II kategorii stropów i podciągów	m2		
		18,5	m2	18,500	
				RAZEM	18,500
84 d.4. 6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		69,2	m2	69,200	
				RAZEM	69,200

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 2307 Użytkownik: Urząd Miasta i Gminy w baranowie Sandomierskim

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
85 d.4. 6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		202,39	m2	202,390	
				RAZEM	202,390
86 d.4. 6	KNNR 2 0805-02	Licowanie ścian płytkami na zaprawie klejowej	m2		
		40,05	m2	40,050	
				RAZEM	40,050
87 d.4. 6	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2		
		69,2	m2	69,200	
				RAZEM	69,200
88 d.4. 6	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
		162,34	m2	162,340	
				RAZEM	162,340
89 d.4. 6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		69,20	m2	69,200	
				RAZEM	69,200
90 d.4. 6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		162,34	m2	162,340	
				RAZEM	162,340
91 d.4. 6	KNNR 2 1402-03	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłoży gipsowych	m2		
		231,57	m2	231,570	
				RAZEM	231,570
92 d.4. 6	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - po wykonaniu instalacji w pomieszczeniach nie objętych opracowaniem	m2		
		10	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
93 d.4. 6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - po wykonaniu instalacji w pomieszczeniach nie objętych opracowaniem	m2		
		10	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
94 d.4. 6	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach - po wykonaniu instalacji w pomieszczeniach nie objętych opracowaniem	m2		
		10	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
95 d.4. 6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - po wykonaniu instalacji w pomieszczeniach nie objętych opracowaniem	m2		
		10	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
96 d.4. 6	KNNR 2 1402-03	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłoży gipsowych - po wykonaniu instalacji w pomieszczeniach nie objętych opracowaniem	m2		
		10	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
4.7		**ELEWACJA**			
97 d.4. 7	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi XPS gr. 10 cm - przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m2		
		15,36	m2	15,360	
				RAZEM	15,360
98 d.4. 7	KNNR 2 0604-01	Ułożenie foli kubełkowej	m2		
		15,36	m2	15,360	
				RAZEM	15,360
99 d.4. 7	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją	m2		
		219,37	m2	219,370	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	219,370
100 d.4. 7	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 15 cm - przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m2		
		207,86	m2	207,860	
				RAZEM	207,860
101 d.4. 7	KNR 0-23 2612-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży	m2		
		11,51	m2	11,510	
				RAZEM	11,510
102 d.4. 7	KNR 0-23 2612-04	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	szt.		
		1039,00	szt.	1 039,000	
				RAZEM	1 039,000
103 d.4. 7	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2		
		207,76	m2	207,760	
				RAZEM	207,760
104 d.4. 7	KNR 0-23 2612-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m2		
		11,51	m2	11,510	
				RAZEM	11,510
105 d.4. 7	KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		94,82	m	94,820	
				RAZEM	94,820
106 d.4. 7	KNR 0-23 0931-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m2		
		219,37	m2	219,370	
				RAZEM	219,370
107 d.4. 7	KNR 0-23 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m2		
		207,86	m2	207,860	
				RAZEM	207,860
108 d.4. 7	KNR 0-23 0931-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 15 cm	m2		
		11,510	m2	11,510	
				RAZEM	11,510
109 d.4. 7	KNNR 2 0504-02	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety	m2		
		4,08	m2	4,080	
				RAZEM	4,080
4.8		**WYPOSAŻENIE**			
110 d.4. 8	kalk. własna	Dostawa i montaż blatów i szafek podblatowych w aneksie kuchennym	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 2307 Użytkownik: Urząd Miasta i Gminy w baranowie Sandomierskim